

WARIANT I

ZAKRES PRAC – PARKING PRZY BUDYNKU SPOKOJNA 31

1. Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 – 50m²
2. Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 – 25m
3. Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – 50m²
4. Ręczne wykonanie koryta – 100m²
5. Ręczne profilowanie – 100m²
6. Układanie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 (materiał z demontażu) na podsypce cementowo-piaskowej lub podbudowie betonowej w wypełnieniu spoin piaskiem – 100m²
7. Układanie obrzeży betonowych 30x8 (materiał z demontażu) na podsypce cementowo-piaskowej – 25m