

WARIANT II

ZAKRES PRAC – PARKING PRZY BUDYNKU SPOKOJNA 31

1. Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 – 50m²
2. Rozebranie krawężników betonowych wtopionych, krawężnik 12x25 - 25m (prosta) + 8m (po łuku)
3. Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 – 25m
4. Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – 50m²
5. Ręczne wykonanie koryta – 100m²
6. Ręczne profilowanie – 100m²
7. Układanie krawężników betonowych, wtapiane 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej – 25m
8. Układanie krawężników betonowych po łuku o promieniu do 10m, wtapiane 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej – 8m
9. Układanie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 (materiał z demontażu) na podsypce cementowo-piaskowej lub podbudowie betonowej w wypełnieniu spoin piaskiem – 100m²
10. Układanie obrzeży betonowych 8x30 (materiał z demontażu) na podsypce cementowo-piaskowej – 25m